

OBS! DENNA RITNING GÄLLER ENBART YTTRE VA-LEDNINGAR

BETECKNINGAR

	AVLOPPSLEDNING MED NEDSTIGNINGSBRUNN ⌀900
BP	VATTENLEDNING MED BRANDPOST OCH AVSTÄNGNINGSVENTIL
TYP I	DAGVATTENBRUNN ⌀400 ENL. TYPRITN. 307
TYP II	" " " " 308
TYP III	" " " " 308 BETÄCKNING 2910-L
TYP IV	" " " " 307 " "
	DRÄNERINGSBRUNN ⌀ 300 " " 309 H=1.1M DÄR EJ ANNAT ANGIVES
SPB	SPOLBRUNN ⌀225 ENL. RITN. VA 4

ANMÄRKNING

AVLOPPSLEDNINGAR: BETONG TYP F. SERVISDIM. ⌀150.
AR-LEDN. UNDER HUS: PVC MARKAVLOPPSRÖR ⌀150

VATTENLEDNINGAR: FÖRESLAGNA VATTENLEDNINGAR AV PEL NT10 DÄR EJ ANNAT ANGES. SERVISDIM. 40/28.4

SAMTLIGA DAGVATTENBRUNNAR FÖRSES MED PERFORERAD ÖVERDEL OCH SÄTTES 2CM UNDER ANGIVEN HÖJD

JOHN MATTSSON BYGGNADS AB	
ATRIUMHUS LINDÅS	LITT. 490150
VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR	SKALA 1:400
PLAN	RITAD
KM KJESSLER & MANNERSTRÅLE AB KORSGATAN 7-9 411 16 GÖTEBORG TEL 031 17 63 60	
GÖTEBORG DEN 29.10.1970	RITN.NR VA 1 / REV. F